FB Stadtentwicklung
FD Stadtplanung

Stand 30.11.2011

**BV: Bestandssicherung "Alte Schmiede"
zusammengefasste Kostenschätzung**

Kostengruppe	Bauwerk	Menge	Einheit	GP (netto)
3.1.1.	Baustelleneinrichtung	16	Wo	3.360,00
3.1.2.	Rüstung	150	m ²	2.175,00
3.1.3.	vorbereitende Arbeiten Beräumung, Abstützung, Aufgrabung			2.491,00
3.1.4.	Dachdecker / Dachklempner			
	-Beschlagschuppen	33	m ²	3.168,00
	-Kutschenschuppen und Schmiede	120	m ²	18.245,00
3.1.5.	Zimmererarbeiten			
	-Schmiede (Dachbalkenköpfe und Sparrenfüße)			915,00
	-Beschlagschuppen (Sparren und Unterzug)			1.750,00
	-Kutschenschuppen (inkl. Lehmfachwerk)			18.175,00
	-komplett (Holzlieferung)			3.752,50
3.1.6.	Maurerarbeiten			
	-Kutschenschuppen (Fundament, Sockel u.a.)			4.305,00
	-Beschlagschuppen und Schmiede (Sanierung Mauerkrone u. -risse, Schornsteinkopf, Ziegel)			6.375,00
	Summe Bauwerk:			64.711,50
5.1.1.	Geländeabsenkung um den Kutschschuppen mit archäologischer Begleitung in Handarbeit			2.550,00
7.	Baunebenkosten			
7.1.	-Baugenehmigung, Prüfstatik			2.200,00
7.2.	-Bestandserfassung/Gutachten			2.970,00
7.3.	-Planung nach § 16 HOAI und § 65 HOAI			11.648,08
				84.079,58
	MWST 19 %			15.975,12
	Gesamtkosten Brutto:			100.054,70