

VERTEILUNG IN POSTKÄSTEN SV + <i>Rakinfo SPU 15.02</i>	
AM:	09.02.2018
SVV-BÜRO:	Ki
VERTEILUNG VERWALTUNG	
AM:	09.02.2018
SVV-BÜRO:	Ki



Hennigsdorf, den 06.02.2018

HAUSMITTEILUNG

Von : Fachbereich Stadtentwicklung

Über : BM *[Signature]*

An: Stadtverordnete, FBL I-IV, BC-BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter

Zusätzlich: Presse (extern)

Betr. Umgang mit wassergebundenen Wegedecken in Nieder Neuendorf

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund mehrerer Nachfragen zum Zustand und Umgang mit wassergebundenen Wegedecken in Nieder Neuendorf möchte die Verwaltung über folgenden Sachstand informieren:

1. Bestand an wassergebundenen Wegedecken

In Nieder Neuendorf sind folgende öffentliche Wege mittels wassergebundener Wegedecke befestigt:

- Teilabschnitt der Uferpromenade als Teil des Radfernwanderweges (ca. 1.400 m)
- Gehweg in der Dorfstraße zwischen Pfarrhaus und Alter Strom (ca. 650 m)
- Gehweg in der Dahlienstraße (ca. 260 m)
- Gehweg in der Straße Zur Baumschule (ca. 260 m)
- verschiedene Parkwege wie z. B. zwischen Ringpromenade und Zur Baumschule (insgesamt ca. 400 m).

2. Zustand

Der Unterhaltungszustand der mit wassergebundener Wegedecke befestigten Wege stellt sich je nach Belastungsgrad unterschiedlich dar. Insbesondere für durch Radfahrer im täglichen (nicht nur bei schönem Wetter) Verkehr stark belastete Wege hat sich diese Belagsart in Hennigsdorf nicht bewährt. Diese Wege weisen Dellen auf, die bei Regen zu Pfützen werden. Die Folge ist eine weitere Verschlechterung des Zustandes.

3. Geplante Reparatur- und Pflegemaßnahmen

- Teilabschnitt der Uferpromenade
Entsprechend der BV0064/2017 in Verbindung mit der BV0027/2018 ist für den Teilabschnitt des Uferweges in Nieder Neuendorf als Teil des Radfernwanderweges Berlin – Kopenhagen der Ersatz der wassergebundenen Wegedecke durch einen Epoxidharzdecke vorgesehen.

Als Zwischenmaßnahme erfolgen zuvor noch Reparaturmaßnahmen an der bestehenden Wegedecke.

- Gehweg in der Dorfstraße
Der noch in wassergebundener Wegedecke befestigte Teilabschnitt des östlichen Gehweges der Dorfstraße zwischen Pfarrhaus und Alter Strom soll vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Finanzmittel nach Abschluss der Brückenbaumaßnahme 2019 in Asphalt ausgebaut werden.
Als Zwischenmaßnahme erfolgen zuvor noch Reparaturmaßnahmen an der bestehenden Wegedecke.
- Gehweg in der Dahlienstraße
Für den vorgenannten Wegeabschnitt erfolgt 2018 eine grundlegende Instandhaltung. Die Durchführung der Maßnahme ist im Frühjahr 2018 vorgesehen. Voraussetzung ist eine frostfreie und trockene Witterung.
- Gehweg in der Straße Zur Baumschule
Für den vorgenannten Wegeabschnitt erfolgt 2018 eine grundlegende Instandhaltung. Die Durchführung der Maßnahme ist im Frühjahr 2018 vorgesehen. Voraussetzung ist eine frostfreie und trockene Witterung.
- verschiedene Parkwege wie z. B. zwischen Ringpromenade und Zur Baumschule
Für den vorgenannten Wegeabschnitt erfolgt 2018 eine grundlegende Instandhaltung. Die Durchführung der Maßnahme ist im Frühjahr 2018 vorgesehen. Voraussetzung ist eine frostfreie und trockene Witterung.

Mit freundlichen Grüßen



D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung